



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IV° Settore

P.zza Castello tel. 0931-980613 fax 0931 980614-523898

Oggetto: ELENCO PREZZI

Committente: Comune di Augusta

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL
TEATRO COMUNALE.**

Augusta, li - 5 DIC 2012



IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Luigi Errigo)



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

IV° SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE SITO NELLA CITTADELLA DEGLI STUDI

ELENCO PREZZI

Art.	Descrizione	u.m.	p.u
A	Prestazione di Operaio Specializzato	h	29,00
B	Prestazione di Operaio Comune.	h	24,00
NP1	RIPRISTINO PROSPETTI ESTERNI Rimozione di intonaco ammalorato per qualsiasi spessore e fino al 40% della superficie dei prospetti, realizzazione di nuovo intonaco per qualsiasi spessore fino a massimo del 40% della superficie dei prospetti, costituito da rinzaffo, secondo strato di malta bastarda e finitura a base cementizia, preparazione delle superfici per successiva tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio il tutto dato a rullo o pennello ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere del carico del materiale di risulta in idoneo contenitore ed escluso il trasporto e conferimento a discarica.	mq	28,00
NP2	RIPRISTINO PARETI INTERNE Rimozione di intonaco ammalorato per qualsiasi spessore e fino al 30% della superficie delle pareti, realizzazione di nuovo intonaco per qualsiasi spessore fino a un massimo del 30% della superficie dei muri, costituito da rinzaffo, secondo strato di malta bastarda e finitura a base cementizia, preparazione delle superfici per successiva tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica, il tutto dato a rullo o pennello ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere del carico del materiale di risulta in idoneo contenitore ed escluso il trasporto e conferimento a discarica.	mq	17,00
21.3.1.1	Risanamento strutture intelaiate in c.a.	mq	98,80
7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici	mq	7,20

23.1.2	Mantovana parasassi a tubi giunti o prefabbricata ecc.	mq	23,20
7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1	mq	2,27
D	Nolo a caldo di autocarro	h	30,00
E	Onere per accesso a discarica	tn	10,00
C	Nolo a freddo di autocarro	h	15,00
F	Fornitura materiale vario elettrico	a corpo	3.500,00
G	Fornitura materiale vario gruppo antincendio	a corpo	5.000,00
H	Fornitura materiale per pitturazione palco con vernice ignifuga	a corpo	1.500,00



ELENCO PREZZI

NP1 RIPRISTINO PROSPETTI ESTERNI

rimozione di intonaco ammalorato per un qualsiasi spessore fino al 40% della superficie dei prospetti, realizzazione di nuovo intonaco per un qualsiasi spessore fino a un massimo del 40% della superficie dei prospetti, costituito da rinzafo, secondo strato di malta bastarda e finitura a base cementizia, preparazione delle superfici per successiva tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio il tutto dato a rullo o pennello ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere del carico del materiale di risulta in idoneo contenitore ed escluso il trasporto e conferimento a discarica.

Per ogni mq. € 28,00 (euro ventotto/00)

NP2 RIPRISTINO PARETI INTERNE

rimozione di intonaco ammalorato per un qualsiasi spessore fino al 30% della superficie delle pareti, realizzazione di nuovo intonaco per un qualsiasi spessore fino a un massimo del 30% della superficie dei muri, costituito da rinzafo, secondo strato di malta bastarda e finitura a base cementizia, preparazione delle superfici per successiva tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica, il tutto dato a rullo o pennello ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere del carico del materiale di risulta in idoneo contenitore ed escluso il trasporto e conferimento a discarica.

Per ogni mq. € 17,00 (euro diciassette/00)

- 5 DIC 2012



IL TECNICO COMUNALE
(Germ. Luigi Errigo)

Stampa parzialmente visibile con il numero '01447' e il nome 'COMUNE'.