



COMUNE DI AUGUSTA

VII Settore ECOLOGIA

**OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALONI DI
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE**


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Oggetto: Ripristino funzionalità idraulica canali di smaltimento acque piovane

voce	Descrizione	U.M.	Dimensioni	Quantità	Costo	Importo	Incidenza Manod'opera
NP 01	Pulizia dei canali di raccolta e smaltimento delle acque piovane da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali escavatori di grandi dimensioni, bobcat, decespugliatori, ecc.... La pulizia consiste nelle seguenti attività: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino alla base del canale; - rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; - asportazione del cespugliame infestante dagli argini del canale al fine di garantire la regolare canalizzazione delle acque; - recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere; - regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; - carico sul mezzo di trasporto ed escluso il successivo trasporto, da conteggiarsi a parte, presso impianti di smaltimento autorizzati.						
	Zona Brucoli Strada Oliveto	mt	270 * 1,00	270	6,00	1.620,00 €	175,45 €
	C/da Dattolo 1^ Tratto 2^ Tratto 3^ Tratto	mt mt mt	90 * 0,80 260 * 0,80 150 * 0,80	400	6,00	2.400,00 €	259,92 €
	C/da Rondinelle 1^ Tratto 2^ Tratto	mt mt	120 * 0,80 150 * 2,00	396	6,00	2.376,00 €	257,32 €
	SP 3 Augusta - Villasmundo 1^ Tratto 2^ Tratto	mt mt	170 * 0,60 370 * 1,20	546	6,00	3.276,00 €	354,79 €
	C/da Cozzo Filonero Strada Comunale Falà	mt	350 * 1,20	420	6,00	2.520,00 €	272,92 €
	Esso Ingresso Città	mt	310 * 2,50	775	6,00	4.650,00 €	503,60 €
	Borgata Via Aldo Moro	mt	530 * 1,50	795	6,00	4.770,00 €	516,59 €
	C/da Balate ex Plastjonica	mt	120 * 2,00	240	6,00	1.440,00 €	155,95 €

NP 02	Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla pulizia dei canali di raccolta e smaltimento delle acque piovane (canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, masse terrose e/o rocciose, inerti, materiale proveniente da scavi, ecc) ed escluso l'onere di accesso agli impianti di smaltimento autorizzati. Da considerare per 1 trasporto 2 viaggi	N.		20	82,23	1.644,60 €	
TOTALE						24.696,60 €	2.496,53 €



Il Progettista
 (Ing. Edoardo PEDALINO)